COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
- 8 FEB. 2018
Prot. N. .....
Cat. ..... Classe ..... Fasc. .....

GIANLUCA BELLIGOLI STUDIO s.a.s.

Via Bengasi n.5
37134 - Verona

tel. 324 8025907
studiobelligoli@gmail.com

comune
VALEGGIO SUL MINCIO

provincia
VERONA

ALL. F.2

PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI INTERVENTO

---

oggetto

P.U.A. SANTA LUCIA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO SANTA LUCIA, IN COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
LOCALITÀ SANTA LUCIA AI MONTI, VIA MAIOTTA-OLIOSI

---

richiedenti/proprietari
FERRARI GRAZIANO

firma

progettazione
ARCH. MASSIMO FORNALÈ

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Massimo Fornalè n. 1614 sezione A settore architettura
timbro e firma

direzione lavori
GEOM. GIANLUCA BELLIGOLI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Verona
Iscrizione Albo N. 1916
Geometra Gianluca Belligoli
timbro e firma

scala disegno
---

data
22/01/2018

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	OPERE STRADALI - DOSSO DI RALLENTAMENTO							
Nr. 1	1.1 Opere di approntamento del cantiere mediante l'apposizione di cartellonistica adeguata, l'impianto semaforico dei tratti di strada di Via Maiotta e di Via Longaretta per il senso alternato della viabilità, il presidio del cantiere tramite recinzioni mobili e tutto quanto necessario al normale funzionamento della viabilità ordinaria. tratto di strada da entrata lottizzazione a via Longaretta		1,00					
	Sommano a corpo					1,00	1.800,00	1.800,00
Nr. 2	1.2 Fresatura meccanica del conglomerato bituminoso del manto stradale per una profondita' di cm 10 con pulizia dello stesso atto a ricevere successivo getto in cls per rialzo dosso di rallentamento (computato a parte) tratto di strada da incrocio via Longaretta a dosso di rallentamento		60,00	5,00				
	Sommano mq.					300,00	26,00	7.800,00
Nr. 3	1.3 Fornitura e posa in opera di cordonate in cls mis 12/15 x 25 posate e rinfiancate con cls tratto di strada di ml 22,00 ca	2,00	5,50					
	Sommano ml.					11,00	28,50	313,50
Nr. 4	1.4 Realizzazione di massetto in cls rck 250 staggiato sp. cm 15 compresa l'armatura con rete elettrosaldata diam, 8 maglia 20x20. tratto di strada di ml 22,00 ca		22,00	5,00				
	Sommano mq.					110,00	35,00	3.850,00
Nr. 5	1.5 Asfaltatura del tratto tramite binder di adeguata granulometria sp, 10 cm compresso. tratto di strada di ml 22,00 ca		60,00	5,00				
	Sommano mq.					300,00	15,00	4.500,00
Nr. 6	1.6 Realizzazione di segnaletica orizzontale con striscia trasversale bianca o gialla di vernice rinfrangente.	1,00						
	Sommano a corpo					1,00	250,00	250,00
Nr. 7	1.7 Fornitura e posa in opera di n° 2 cartelli stradali triangolari con l'iconografia di dosso	1,00						
	Sommano a corpo					1,00	450,00	450,00
	OPERE ACQUEDOTTO							
Nr. 8	2.1 Allacciamento alla rete esistente su via Longaretta mediante posa di tubazione per acquedotto in PE ad 110 compreso il taglio dell'asfalto, lo scavo di sez, ca 60 x 100, la posa della tubazione, il rinfianco con sabbia							
	A RIPORTARE							18.963,50

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	RIPORTO							18.963,50
	di fiume, il rinterro e la nuova asfaltatura per un tratto di circa 120 ml..		120,00					
	Sommano a corpo					120,00	70,00	8.400,00
Nr. 9	2.2 Fornitura e posa di pozzetto in cemento mis 60x60x60 compreso di chiusino in ghisa carrabile di raccordo e ispezione per l'alloggiamento di saracinesca completo di volantino in ghisa.(compresa nel prezzo)	2,00						
	Sommano a corpo					2,00	600,00	1.200,00
	OPERE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
Nr. 10	3.1 Scavo a sezione ristretta con profondita' media di cm 80 per interramento tubazione illuminazione pubblica. rete illuminazione pubblica esterna da palo esistente		75,00	0,50	0,80			
	Sommano mc.					30,00	12,00	360,00
Nr. 11	3.2 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento mis 60 x 80 x 80 porta palo illuminazione pubblica, compreso il chiusino in ghisa e lo scavo , il rinterro e la sigillatura delle tubazioni.	3,00						
	Sommano cad					3,00	350,00	1.050,00
Nr. 12	3.3 Fornitura e posa di tubazione corrugata diam. 120, rinfiancata con sabbia di fiume e soprastante getto in cls; scavi e rinterri esclusi		75,00					
	Sommano ml.					75,00	20,00	1.500,00
Nr. 13	3.4 *Rinterro di scavo con materiale proveniente* dal cantiere compreso il costipamento.	30,00						
	Sommano mc.					30,00	5,00	150,00
Nr. 14	3.5 Fornitura e posa in opera di palo illuminazione in acciaio h ml 6,00 con corpo illuminante Philips unistreet BGP 203 led 79-4S/740 II DM 50 D9 48/60A completo della quota parte di cavi per l'allacciamento ai corpi illuminanti	4,00						
	Sommano cad					4,00	900,00	3.600,00
	OPERE RETE ACQUE METEORICHE							
Nr. 15	4.1 Scavo a sezione ristretta con profondita' media di cm 80-100 per interramento tubazioni pvc diam 200 per acque meteoriche via Maiotta		41,00	0,50	0,80			
	Sommano mc.					16,40	12,00	196,80
Nr. 16	4.2 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale							
	A RIPORTARE							35.420,30

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	RIPORTO							35.420,30
	del tipo prefabbricato con zaino sifonato mis int 45x45 x100 completo di chiusino grigliato *carrabile classe B UNI en 124 compreso lo* scavo, il rinterro e la sigillatura delle tubazioni.							
	Sommano cad	1,00				1,00	300,00	300,00
Nr. 17	4.3 Fornitura e posa di tubazione in pvc pesante diam 200 con guarnizioni in gomma compresi il rinfianco in sabbia di fiume,							
	parte interna		175,00					
	Sommano ml.					175,00	28,00	4.900,00
Nr. 18	4.4 Rinterro di scavo con materiale proveniente dal cantiere compreso il costipamento.							
	Sommano mc.	16,40				16,40	5,00	82,00
	L'importo totale è pari a Euro 40.702,30 (diconsi Euro quarantamila settecentodue/30)							
	A RIPORTARE							40.702,30

RIEPILOGO

	OPERE STRADALI - DOSSO DI RALLENTAMENTO	18.963,50	46,591%
	OPERE ACQUEDOTTO	9.600,00	23,586%
	OPERE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.660,00	16,363%
	OPERE RETE ACQUE METEORICHE	5.478,80	13,461%
	TOTALE	**40.702,30**	